

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขอยมีแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลบางหิน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 172.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 688.00 ตารางเมตร
10 มกราคม 2565

ลำดับ	รายการ		จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	860.00	1.78	1,530.80	1.3984	2.49	2,140.67
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.40	737.18	25,358.99	1.3984	1,030.87	35,462.01
3	ผิวทาง คสล. (เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.)	ตร.ม.	688.00	456.68	314,195.84	1.3984	638.62	439,371.46
4	Expansion Joint	ม.	4.00	161.65	646.60	1.3984	226.05	904.21
5	Contraction Joint	ม.	68.00	81.98	5,574.64	1.3984	114.64	7,795.58
6	Longitudinal Joint	ม.	172.00	78.69	13,534.68	1.3984	110.04	18,926.90
7	งานโหลทางดินถม	ลบ.ม.	34.40	94.30	3,243.92	1.3984	131.87	4,536.30
8	ป้ายโครงการก่อสร้าง	ชุด	1	2,500.00	2,500.00	1.3984	3,496.00	3,500.00
					366,585.47		รวม	512,637.13
ตัวอักษร (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทสิบสามสตางค์-)							ปรับยอด	512,637.13

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 366,585.47

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3984

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต. บางหิน เลขที่ 003/2565 ลงวันที่ 4 มกราคม 2565 มีความเห็นชอบตามประมาณราคานี้

(ลงชื่อ).....

(นางนัตยา มัชฌิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

(ลงชื่อ).....

(นายวิชัย ศรีเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดฯ

(นางนัตยา มัชฌิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมพร กาญจนะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวปณญาดา พ่วงแม่กลอง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ